

LAIF

ОПТИМА

СМЕТА

ДОМ САВВИНО 11,9x18,4 м



ЭТАП I ТЕПЛЫЙ КОНТУР

**БАЗОВАЯ
КОМПЛЕКАЦИЯ**

7 676 005,00 Р

**КЛАССИЧЕСКАЯ
КОМПЛЕКАЦИЯ**

8 062 994,00 Р

**РАСШИРЕННАЯ
КОМПЛЕКАЦИЯ**

8 986 514,00 Р

<http://laifhouse.ru/>

+ 7 (495) 155-39-80

+ 7 (495) 175-39-80

laif.house

vk.com/laifhouse

info@dom-savvino.ru

zen.yandex.ru

youtube.channel

01

Б

ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА 250 мм



МАТЕРИАЛЫ

БСГ В22,5 П4 F100 W8	65 м3
Арматура А500С (ГОСТ 5781-82), ф8	0,7 тонн
Арматура А500С (ГОСТ 5781-82), ф12	5,7 тонн
Песок строительный сеяный	179 куб.м.
Проволока вязальная 1.2 мм пруток 400 мм	14 упак
Геотекстиль G-ТЕХ иглопробивной 300 г/м2	418 м2
Труба водоснабжения ПНД 32мм ПРЕМИУМ	1 бухта
Гильза ПНД для систем водоснабжения 50 мм, 50м	1 бухта
Гильза ПНД для внешних потребителей 25 мм, 50м	1 бухта
Труба двустенная ПНД/ПВД d63 с протяжкой	1 бухта
Труба НК 110мм, класс жесткости SN4 в демпферном рукаве	41 м
Отвод НК 110мм, класс жесткости SN4	22 шт
Фиксатор для арматуры горизонтальный	2390 шт
Пиломатериалы и крепеж для опалубки	1 шт
Пленка техническая фасованная 150 мк 3x10 м	7 пачка
Пеноплекс Комфорт 100x585x1185мм (4л)	14 упак
Пленка пр Изрстронг 200 мкм 3м рукав, 1,5 м, пог.м.	299 м2


НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

Аренда бетононасоса	1 смена
Доставка бетона	8 рейс
Аренда спецтехники	2 смена
Доставка арматуры	1 рейс
Доставка материалов	1 рейс
Доставка пиломатериалов для опалубки	1 рейс

РАБОТЫ

Разбивка осей, геодезические работы	1 шт
Организация работы спецтехники, доработка котлована вручную	1 шт
Монтаж песчаной подготовки 300 мм с уплотнением виброплитой	179 кубм.
Подведение и прокладка инженерных коммуникаций согласно проекту с выводом за отмостку	1 компл.
Монтаж монолитной ЖБ плиты	227 м2
- монтаж/демонтаж опалубки	
- монтаж утеплителя 100мм по периметру плиты	
- изготовление и монтаж арматурных каркасов	
- армирование монолитной плиты	
- бетонные работы	
- уход за бетоном	

РАБОТА ИНЖЕНЕРА



LAIF

ОПТИМА

СМЕТА ДОМ САВВИНО 11,9x18,4 м



ЭТАП I ТЕПЛЫЙ КОНТУР

**БАЗОВАЯ
КОМПЛЕКАЦИЯ**

7 676 005,00 Р

**КЛАССИЧЕСКАЯ
КОМПЛЕКАЦИЯ**

8 062 994,00 Р

**РАСШИРЕННАЯ
КОМПЛЕКАЦИЯ**

8 986 514,00 Р

Б

К

Р

02

Б

СТЕНЫ (НЕСУЩИЕ)



МАТЕРИАЛЫ

Блок Bonolit D300 600x300x250 F100 ГОСТ 31360	48 м3
Блок Bonolit D500 600x250x250 F100 ГОСТ 31360	13 м3
Запас газобетона 20%	13 м3
Клей Kilito Eco Block по газобетону для тонкошовной кладки 25 кг	44 шт
Перемышка брусковая Poriter D600 2000x200x250/1800 B3,5 TУ	6 шт
БСГ В22,5 П4 F100 W8	5 м3
Арматура А500С (ГОСТ 5781-82), ф8	0,27 тонн
Арматура А500С (ГОСТ 5781-82), ф12	0,1 тонн
А-1 (А240) – гладкая, ф6	0,05 тонн
Проволока вязальная 1.2 мм пруток 400 мм	1 упак
Стеклоизол Р ТПП 9 кв.м	17 рулон
Пескобетон Holcim M300 40 кг	67 мешок
Лента перфорированная для гибких связей, 25м	11 рулон
Пиломатериалы и крепеж	1 компл.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

Доставка газобетона, фура	3 рейс
Доставка газобетона, манипулятор	1 рейс
Доставка бетона	2 рейс
Доставка материалов	1 рейс
Доставка арматуры	1 рейс
Аренда крана	4 смена

РАБОТЫ

Монтаж блока 300 мм	53 м3
Монтаж блока 250 мм	14 м3
Монтаж бетонных перемычек	8 пог.м.
Монтаж заводских газобетонных перемычек	7 шт
Монтаж газобетонных армированных перемычек по Гринфельду	8 пог.м.
Армирование газобетонной кладки	1 компл.
Устройство 1-го ряда газобетонной кладки	85 пог.м.
Изготовление и монтаж U-образных блоков	142 шт
Монтаж монолитных ступеней	2 шт

РАБОТА ИНЖЕНЕРА

03

К


СТЕНЫ (ПЕРЕГОРОДКИ)



МАТЕРИАЛЫ

Блок Bonolit D500 600x150x250 B3,5 F100 ГОСТ 31360	18 м3
--	-------

02



LAIF

ОПТИМА

СМЕТА ДОМ САВВИНО 11,9x18,4 м



ЭТАП I ТЕПЛЫЙ КОНТУР

**БАЗОВАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ**

7 676 005,00 Р

**КЛАССИЧЕСКАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ**

8 062 994,00 Р

**РАСШИРЕННАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ**

8 986 514,00 Р

Б

К

Р

Клей Kiilto Eco Block по газобетону для тонкошовной кладки 25 кг	22 шт
Арматура А500С (ГОСТ 5781-82), ф8	0,01 тонн
Стеклоизол Р ТПП 9 кв.м	3 рулон
Пескобетон Holcim М300 40 кг	17 мешок

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

Доставка газобетона, манипулятор	1 рейс
Доставка материалов	1 рейс

РАБОТЫ

Монтаж блока 150 мм	111 м2
Монтаж газобетонных армированных перемычек по Гринфельду	16 пог.м.

РАБОТА ИНЖЕНЕРА

04

Б

АРМОПОЯС



МАТЕРИАЛЫ

БСГ В22,5 П4 F100 W8	3,8 м3
Арматура А500С (ГОСТ 5781-82), ф12	0,6 тонн
А-I (А240) – гладкая, ф6	0,17 тонн
Проволока вязальная 1.2 мм пруток 400 мм	3 упак
Фиксатор для арматуры вертикальный	277 шт
Фиксатор для арматуры горизонтальный	277 шт
Пеноплекс Комфорт 50x585x1185мм(7л)	2 упак
Пленка техническая фасованная 150 мк 3x10 м	2 пачка
Пиломатериалы и крепеж	1 компл.


НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

Доставка бетона	1 рейс
-----------------	--------

РАБОТЫ

Монтаж армопояса	73 пог.м
- монтаж/демонтаж опалубки	
- изготовление и монтаж арматурных каркасов	
- монтаж термовкладыша	
- бетонные работы	
- уход за бетоном	
Изготовление U-образных блоков	144 шт
Компенсация поднятия бетона на второй этаж	1 компл.

РАБОТА ИНЖЕНЕРА



LAIF

ОПТИМА

СМЕТА ДОМ САВВИНО 11,9x18,4 м



ЭТАП I ТЕПЛЫЙ КОНТУР

**БАЗОВАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ**

7 676 005,00 Р

**КЛАССИЧЕСКАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ**

8 062 994,00 Р

**РАСШИРЕННАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ**

8 986 514,00 Р

Б

К

Р

05

Б

КОЛОННЫ



МАТЕРИАЛЫ

Блок Bonolit D400 600x300x250 F100 ГОСТ 31360	1 м3
БСГ В22,5 П4 F100 W8	1 м3
Арматура А500С (ГОСТ 5781-82), ф12	0,1 тонн
А-1 (А240) – гладкая, ф6	0,05 тонн
Проволока вязальная 1.2 мм пруток 400 мм	1 упак
Пиломатериалы и крепеж	1 компл.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

Доставка материалов	1 рейс
Доставка бетона	1 рейс

РАБОТЫ

Монтаж монолитной колонны:	3,25 пог.м
- монтаж несъемной опалубки из газобетона	
- изготовление и монтаж арматурного каркаса	
- бетонные работы	
- уход за бетоном	

РАБОТА ИНЖЕНЕРА

06


Б

КРОВЛЯ (МЯГКАЯ)



МАТЕРИАЛЫ

Материалы покрытия кровли:	
Кровельный гонт Shinglas Финская Соната коричневый (1 уп. 3м2)	105 упак
Конек-карниз Shinglas (микс коричневый 1уп/12 м.п./20 м.п.)	9 упак
Подкладочный ковер Технониколь под гибкую черепицу 1x40м	8 рул
FarAcс Фартук S1 карниз. L=2м (Полиэстер с пленкой-Ral 7024-0,45 мм)	33 шт
Мастика Технониколь для гибкой черепицы 10л.	4 шт
OSB-3 2500x1250x9 мм	103 лист
Vilpe 125/ИЗ/500 вентиляционный выход + колпак Серый	5 шт
Vilpe 110/ИЗ/500 вентиляционный выход канализационного стояка Серый	2 шт
Vilpe Колпак VILPE-160 Серый	2 шт
Vilpe CLASSIC проходной элемент Серый	7 шт
Vilpe HUOPA - KTV вентиль 6/адаптера Серый	6 шт
Стропильная система, фермы на МЗП заводской сборки*	1 компл.
Пиломатериалы:	
Доска 150x50x6000м, естеств. влажности	16 шт
Доска 100x25x6000м, естеств. влажности	257 шт



LAIF

ОПТИМА

СМЕТА

ДОМ САВВИНО 11,9x18,4 м



ЭТАП I ТЕПЛЫЙ КОНТУР

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКАЦИЯ

7 676 005,00 Р

КЛАССИЧЕСКАЯ КОМПЛЕКАЦИЯ

8 062 994,00 Р

РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКАЦИЯ

8 986 514,00 Р

Б

К

Р

- Антисептик Corsa Deco невымываемый для дерева биозащитный 10 л	4 шт
Крепёж:	
- Уголок крепежный усиленный оцинкованный 105x105x90x2 мм	359 шт
- Уголок соединительный для стропильных соединений оцинкованный 105x105x90x2 мм 135°	179 шт
- Шпилька резьбовая М12	44 шт
- Шайба/Гайка оцинкованная М12	1 компл.
- Саморез ж/пассивированный 4,5x50, острый, потай, Pozzi, 3000 шт.	1 пачка
- Гвозди строительные оцинкованные 3,5x90 (5 кг/уп)	30 кг
- Гвозди строительные оцинкованные 4,0x120 (5 кг/уп)	12 кг
- Опора бруса оцинкованная раскрытая OBR-R-185x76x50x2.0 50 шт в уп.	60 шт
- Держатель балки оцинкованный левый DB-Л 210x40x40x2.0 25 шт в уп.	30 шт
- Саморез ж/пассивированный 4,8x89, потай, PH2, редкий шаг, 10 кг в уп.	12 кг
- Гвозди ершенные оцинкованные Шинглас 45x3,5 мм 5 кг	6 пачка
- Гвоздь накатной в 60бинах 2,5x40 (36x300) ерш (10800 шт/упак)	1 упак
- Кровельный гвоздь DPN 3,05x45 (7200 шт)	2 упак


НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

Доставка материалов кровли	1 рейс
Доставка готовых ферм стропильной системы	1 рейс
Доставка пиломатериалов	1 рейс
Доставка крепежа	1 рейс
Доставка строительных лесов	2 рейс
Доставка кровельных гвоздей	1 рейс
Аренда крана	1 смена

РАБОТЫ

Монтаж кровли	287 м2
- монтаж мауэрлата	
- монтаж стропильной системы	
- монтаж обрешетки	
- монтаж доборных элементов	
- монтаж ОСП	
- монтаж подкладочного ковра	
- монтаж мягкой черепицы	
- монтаж элементов вентиляции подкровельного пространства	
- монтаж снегодержателей	
- монтаж проходных элементов кровли	
- монтаж/демонтаж строительных лесов	

РАБОТА ИНЖЕНЕРА



LAIF

ОПТИМА

СМЕТА ДОМ САВВИНО 11,9x18,4 м



ЭТАП I ТЕПЛЫЙ КОНТУР

**БАЗОВАЯ
КОМПЛЕКАЦИЯ**

7 676 005,00 Р

**КЛАССИЧЕСКАЯ
КОМПЛЕКАЦИЯ**

8 062 994,00 Р

**РАСШИРЕННАЯ
КОМПЛЕКАЦИЯ**

8 986 514,00 Р

Б

К

Р

07

К

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА



МАТЕРИАЛЫ

Кронштейн желоба метал Технониколь Коричневый	100 шт
Желоб (3м) Технониколь Коричневый	24 шт
Колено трубы 72° Технониколь Коричневый	8 шт
Соединитель желоба Технониколь Коричневый	22 шт
Труба (3м) Технониколь Коричневый	8 шт
Крепление трубы (хомут трубы) Технониколь Коричневый	24 шт
Выход из желоба (воронка желоба) Технониколь Коричневый	4 шт
Соединитель труб (муфта трубы) Технониколь Коричневый	4 шт
Отвод Технониколь 140/100 мм Коричневый	4 шт
Шпилька специальная с гайкой L=150 мм Технониколь	24 шт
Угол желоба 90° Технониколь Коричневый	4 шт

РАБОТЫ

Монтаж водосточной системы:	84 пог.м
- монтаж крюков водосточной системы	
- монтаж желобов водосточной системы	
- монтаж воронок водосточной системы	
- монтаж водосточных труб	

РАБОТА ИНЖЕНЕРА

08

Р

УТЕПЛЕНИЕ ЧЕРДАЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ 200 ММ




МАТЕРИАЛЫ

Утеплитель Эковата GreenWool	50 куб
GAVI GP, пароизоляция теплоотражающая, 50x1,5м	6 шт
DELTA MULTI-BAND M60, скотч универсальный, 25x0,06 м	11 шт
Брусok 50x50x3000мм сухой строганный	200 шт
Доска сухая строганная 20x100x3000	255 шт
Расходные материалы	1 компл.
Лестница чердачная Fakro LWT Thermo(суперэнергосберегающая) 70x120x305 см	1 шт

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

Доставка пиломатериалов	1 рейс
Доставка утеплителя	1 рейс
Доставка пароизоляции, ленты уплотнительной	1 рейс



LAIF

ОПТИМА

СМЕТА ДОМ САВВИНО 11,9x18,4 м



ЭТАП I ТЕПЛЫЙ КОНТУР

**БАЗОВАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ**

7 676 005,00 Р

**КЛАССИЧЕСКАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ**

8 062 994,00 Р

**РАСШИРЕННАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ**

8 986 514,00 Р

Б

К

Р

РАБОТЫ

Монтаж утепления 200мм	215 м2
Монтаж бруса 50x50мм	
Монтаж перекрестного утепления 50мм	
Монтаж пароизоляции	
Проклейка стыков	
Монтаж разряженной обрешетки (доска 100x20мм)	
Монтаж чердачной лестницы	1 шт

РАБОТА ИНЖЕНЕРА

09 Б ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

Мобилизация	1 шт
Обустройство строительного городка, с материалом (туалет, душ, навес для инструмента)	
Транспортные расходы (доставка бригады и инструмента)	
Погрузо-разгрузочные работы	1 шт
Расходные материалы, амортизация инструмента	1 шт

10 Б ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Организация видеонаблюдения на объекте
 Организация ежедневных фото- и видеотчетов
 Технический надзор
 Вводные и целевые инструктажи бригад в процессе производства работ
 Организация обеспечения объекта материалами
 Прибыль компании

*** тип фундамента определяется после проведения геологических изысканий в пятне застройки**

В смету не входит:

- бытовка для проживания рабочих
 - обустройства въезда на участок для грузовых машин и спецтехники
 - вывоз грунта
 - утилизация строительного мусора
 - устройство отмостки, дренажа и ливневой канализации, входных групп, оконного остекления
- (см. доп. сметы)

<http://laifhouse.ru/>

+ 7 (495) 155-39-80

+ 7 (495) 175-39-80

laif.house

vk.com/laifhouse

info@dom-savvino.ru

zen.yandex.ru

youtube.channel



LAIF

ОПТИМА

СМЕТА ДОМ САВВИНО 11,9x18,4 м



ЭТАП I ТЕПЛЫЙ КОНТУР

Дополнительные услуги

Б

ЗАМЕНА КРОВЛИ НА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ

МАТЕРИАЛЫ

Материалы покрытия кровли	
Grand Line Планка карнизная 100x65 (Satin с пленкой-Ral 8017-0,5 мм)	71 пог.м.
Grand Line Планка карнизная 100x100 (Satin с пленкой-Ral 8017-0,5 мм)	71 пог.м.
Grand Line Планка конька полукруглого (Satin с пленкой-Ral 8017-0,5 мм)	53 пог.м.
Grand Line Саморезы 4,8x35 (Даксмер) Ral 8017	8604 шт
Grand Line Саморезы 4,8x70 (Даксмер) Ral 8017	1434 шт
Grand Line Корректор для ремонта царапин Ral 8017	1 шт
Grand Line Аэроэлемент конька GRAND LINE 240мм (5м) Коричневый	11 шт
Grand Line Лента вентиляционная ПВХ GRAND LINE 100x5000 Коричневый	14 шт
Grand Line Снегозадержатель плоско-овальный 42x21 (3 м, 4 Т-опоры) NEW (Ral 8017)	20 шт
Grand Line Металлочерепица модульная квинта Uno с 3D резом (Satin-Ral 8017-0,5 мм)	359 м2
Grand Line Заглушка конусная для полукруглого конька (Полиэстер-Ral 8017)	6 шт
Тройник Y конька полукруглого Satin Ral 8017	2 шт
Скотч двухсторонний Delta-Duo Tape 38, 50м	2 пог.м.
Герметик Sikaflex (коричневый) 300 мл (89444)	4 шт
SMART Пленка Ондутис D (RV) паро-гидроизоляция (75кв.м.)	5 шт
Лента уплотнительная самоклеющаяся под контрбрусом изоспан (30 п.м./50мм)	14 шт
Vilpe 110/ИЗ/500 вентиляционный выход канализационного стояка Коричневый	1 шт
Vilpe Колпак VILPE-160 Коричневый	1 шт
Vilpe 125/ИЗ/500 вентиляционный выход + колпак Коричневый	5 шт
Vilpe PELTI проходной элемент Коричневый	6 шт
Стропильная система, фермы на МЗП заводской сборки*	1 компл.
Пиломатериалы:	
Доска 150x50x6000м, естеств. влажности	16 шт
Брусок сухой строганный 3000x50x50мм	137 шт
Доска 150x25x6000м, естеств. влажности	263 шт
- Антисептик Corsa Десо невывываемый для дерева биозащитный 10 л	5 шт
Крепех:	
- Уголок крепежный усиленный оцинкованный 105x105x90x2 мм	333 шт
- Уголок соединительный для стропильных соединений оцинкованный 105x105x90x2 мм 135°	179 шт
- Шпилька резьбовая М12	48 шт
- Шайба/Гайка оцинкованная М12	1 компл.
- Саморезы универсальные 45x4.5 мм желтые	11 кг
- Саморезы универсальные 100x5.0 мм желтые	20 пачка

<http://laifhouse.ru/>

+ 7 (495) 155-39-80

+ 7 (495) 175-39-80


laif.house

vk.com/laifhouse

info@dom-savvino.ru

zen.yandex.ru

[youtube.channel](https://youtube.com/channel)



LAIF

ОПТИМА

СМЕТА ДОМ САВВИНО 11,9x18,4 м



ЭТАП I ТЕПЛЫЙ КОНТУР

- Гвозди 3,5x90 мм оцинкованные 36 кг
- Гвозди 4,0x100 мм оцинкованные ершеные 24 кг
- Гвозди ершеные оцинкованные 45x3,5 мм 5 кг 6 упак
- Опора бруса оцинкованная раскрытая OBR-R-185x76x50x2.0 50 шт в уп. 60 шт
- Держатель балки оцинкованный левый DB-Л 210x40x40x2.0 25 шт в уп. 30 шт

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

- Доставка материалов кровли 1 рейс
- Доставка готовых ферм стропильной системы 1 рейс
- Доставка пиломатериалов 1 рейс
- Доставка/вывоз строительных лесов 2 рейс
- Аренда крана 1 смена

РАБОТЫ

- Монтаж кровли 287 кв.м.
- монтаж мауэрлата
- монтаж стропильной системы
- монтаж гидроветрозащиты
- монтаж контрообрешетки
- монтаж обрешетки
- монтаж доборных элементов
- монтаж металлочерепицы
- монтаж элементов вентиляции подкровельного пространства
- монтаж снегодержателей
- монтаж проходных элементов кровли
- монтаж/демонтаж строительных лесов

ДОПЛАТА
К БАЗОВОЙ
КОМПЛЕКТАЦИИ
239 125,00 Р

РАБОТА ИНЖЕНЕРА

Б УВЕЛИЧЕНИЕ ОДНОГО РЯДА БЛОКА

МАТЕРИАЛЫ

- Блок Bonolit (D300 600x300x250; D500 600x250x250) 8 м3
- Клей Kilito Eco Block по газобетону для тонкошовной кладки 25 кг 6 шт

РАБОТЫ

- Монтаж блока 8 м3

РАБОТА ИНЖЕНЕРА

ДОПЛАТА
К БАЗОВОЙ
КОМПЛЕКТАЦИИ
111 127,00 Р



LAIF

ОПТИМА

СМЕТА ДОМ САВВИНО 11,9x18,4 м



ЭТАП I ТЕПЛЫЙ КОНТУР

К УВЕЛИЧЕНИЕ ОДНОГО РЯДА БЛОКА

МАТЕРИАЛЫ

Блок Bonolit (D300 600x300x250; D500 600x250x250; D600 600x150x250)	10 м3
Клей Kiilto Eco Block по газобетону для тонкошовной кладки 25 кг	7 шт

РАБОТЫ

Монтаж блока	10 м3
--------------	-------

РАБОТА ИНЖЕНЕРА

ДОПЛАТА
К КЛАССИЧЕСКОЙ
КОМПЛЕКТАЦИИ

142 831,00 Р

Б ДРЕНАЖ

МАТЕРИАЛЫ

Геотекстиль 150 г/кв.м. термоскрепленный 1,6x50 м (80 кв.м.)	4 рулон
Колодец дренажный D315	7 шт
Заглушка дренажного колодца d110	шт
Труба дренажная гофрированная ДГТ-ПНД d110мм SN4 в фильтре	96 м.п.
Щебень гравийный 20-40	10 м3
Труба НК 110мм, класс жесткости SN4	7 м
Коллекторный жб колодец, d1000мм (без насоса)	4 кольцо

РАБОТЫ

Монтаж геотекстиля, монтаж щебенчатого основания, монтаж гофрированной трубы	81 пог.м.
Монтаж смотровых колодцев	7 шт
Монтаж трассы до коллекторного колодца	6 пог.м.
Монтаж коллекторного колодца	4 кольцо

РАБОТА ИНЖЕНЕРА

ДОПЛАТА
К БАЗОВОЙ
КОМПЛЕКТАЦИИ


257 992,00 Р

* стоимость рассчитана исходя из непрерывности цикла строительства вместе с основным объемом работ

ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

МАТЕРИАЛЫ

Труба НК 110мм, класс жесткости SN4	88 пог.м.
Труба НК 160мм, класс жесткости SN4	10 пог.м.
Отвод НК 110мм, класс жесткости SN4, ассортимент	15 шт



LAIF

ОПТИМА

СМЕТА ДОМ САВВИНО 11,9x18,4 м



ЭТАП I ТЕПЛЫЙ КОНТУР

ДОПЛАТА
К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ

199 112,00 Р

Тройник НК 110мм, класс жесткости SN4, ассортимент	3 шт
Отвод НК 160мм, класс жесткости SN4, ассортимент	2 шт
Тройник НК 160мм, класс жесткости SN4, ассортимент	1 шт
Ливнеприемник универсальный REDI/Europlast	5 шт
Коллекторный хб колодец, d1000мм (без насоса)	3 кольцо

РАБОТЫ

Монтаж трубы канализации	100 пог.м.
Монтаж дождеприемников	5 шт
Монтаж коллекторного колодца	3 кольцо

РАБОТА ИНЖЕНЕРА

* стоимость рассчитана исходя из непрерывности цикла строительства вместе с основным объемом работ

ЖЕСТКАЯ ОТМОСТКА

МАТЕРИАЛЫ

БСГ В20 П4 F100 W4	7 м3
Сетка сварная 100x100x4	73 м2
Пеноплекс комфорт 50x585x1185мм (7л)	13 упак
Фиброволокно армирующее для бетонов и растворов полипропиленовое	6 кг
Фиксатор для арматуры горизонтальный	277 шт
Лента демпферная 6x100 мм 10 м самоклеющаяся	6 шт
Проволока вязальная 1.2 мм пруток 400 мм	1 упак
Песок сеяный	11 м3
Пиломатериалы и крепеж	1 шт

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

Аренда бетононасоса	1 смена
Доставка материалов	1 рейс
Доставка бетона	1 рейс

РАБОТЫ


Земляные работы, монтаж песчаного основания, монтаж утеплителя, монтаж демпферной ленты, монтаж арматурной сетки, бетонный работы, нарезка деформационных швов, уход за бетоном	61 м2
---	-------

РАБОТА ИНЖЕНЕРА

* стоимость рассчитана исходя из непрерывности цикла строительства вместе с основным объемом работ

ДОПЛАТА
К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ

356 173,00 Р



LAIF

ОПТИМА

СМЕТА ДОМ САВВИНО 11,9x18,4 м



ЭТАП I ТЕПЛЫЙ КОНТУР

МЯГКАЯ ОТМОСТКА

МАТЕРИАЛЫ

Профилированная мембрана PLANTER Eco 2x20 м	3 рулон
Лента самоклеящаяся PLANTERBAND	2 шт
Пеноплекс Комфорт 50x585x1185мм (7л)	13 упак
Пиломатериалы и крепеж	1 шт
Щебень гранитный фр 5-20	6 м3
Нагель-дюбель 6x60	111 шт

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

Доставка материалов	1 рейс
---------------------	--------

РАБОТЫ

Земляные работы, монтаж песчаного основания, монтаж опалубки из доски, монтаж утеплителя, монтаж профилированной мембраны, монтаж защитного профиля, устройство щебенчатой засыпки	61 м2
--	-------

РАБОТА ИНЖЕНЕРА

ДОПЛАТА
К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ

241 625,00 Р

* стоимость рассчитана исходя из непрерывности цикла строительства вместе с основным объемом работ

СОФИТЫ

МАТЕРИАЛЫ

Софит Т4 3,0x0,303 GL коричневый Amerika	99 шт
Г-профиль Doske, пластик - 3,0 м(б)	27 шт
Н-профиль Doske, пластик - 3,0 м(б)	3 шт
Г-фаска (ветровая доска) Grand Line Коричневый - 3,00	73 пог.м
Пиломатериалы:	
- доска 100x25x6000м, естеств. влажности	72 шт
- доска 100x50x6000м, естеств. влажности, антисептированные	18 шт
Крепеж	1 компл.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

Доставка материалов	2 рейс
Доставка пиломатериалов	1 рейс

РАБОТЫ


Подшивка карнизных свесов кровли	68 м2
----------------------------------	-------

РАБОТА ИНЖЕНЕРА

ДОПЛАТА
К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ

436 865,00 Р

* стоимость рассчитана исходя из непрерывности цикла строительства вместе с основным объемом работ



LAIF

ОПТИМА

СМЕТА ДОМ САВВИНО 11,9x18,4 м



ЭТАП I ТЕПЛЫЙ КОНТУР

УСТРОЙСТВО ОКОННЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ ИЗ ГАЗОБЕТОНА

МАТЕРИАЛЫ

Блок Bonolit D300 600x300x250 B3,5 F100 ГОСТ 31360	0,5 м3
Клей универсальный профессиональный Tytan Professional 60 секунд 750 мл	5 шт

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

Доставка материалов	1 рейс
---------------------	--------

РАБОТЫ

Монтаж оконных четвертей	110 пог. м
--------------------------	------------

РАБОТА ИНЖЕНЕРА

ДОПЛАТА
К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ

87 876,00 Р

* стоимость рассчитана исходя из непрерывности цикла строительства вместе с основным объемом работ

ОКОННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ

Окно штульповое (наклонно-поворотное/глухое) 1600x1500, Brusbox Super Aero (Фурнитура ROTO NX), стеклопакет 4-10-4-10-4	6 шт
Окно штульповое (наклонно-поворотное/глухое) 1000x1500, Brusbox Super Aero (Фурнитура ROTO NX), стеклопакет 4-10-4-10-4	1 шт
Окно штульповое (наклонно-поворотное/глухое) 1000x2080, Brusbox Super Aero (Фурнитура ROTO NX), стеклопакет 4-10-4-10-4	1 шт
Окно штульповое (наклонно-поворотное/глухое) 900x1750, Brusbox Super Aero (Фурнитура ROTO NX), стеклопакет 4-10-4-10-4	2 шт
Оконно-дверной блок (дверь поворотная/окно штульповое наклонно-поворотное/глухое) 3000x2550, Brusbox Super Aero (Фурнитура ROTO NX), стеклопакет 4-10-4-10-4	1 шт

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

Доставка материалов	1 рейс
---------------------	--------

РАБОТЫ


Монтаж пластикового окна с материалом	11 шт
---------------------------------------	-------

РАБОТА ИНЖЕНЕРА

ДОПЛАТА
К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ

433 268,00 Р

* стоимость рассчитана исходя из непрерывности цикла строительства вместе с основным объемом работ



LAIF

ОПТИМА

СМЕТА ДОМ САВВИНО 11,9x18,4 м



ЭТАП I ТЕПЛЫЙ КОНТУР

ВРЕМЕННАЯ СТАЛЬНАЯ ДВЕРЬ

МАТЕРИАЛЫ

Дверь поворотная 1000x2080

1 шт

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

Доставка

1 рейс

РАБОТЫ

Монтаж двери с материалом

1 шт

РАБОТА ИНЖЕНЕРА

ДОПЛАТА
К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ

35 931,00 Р

* стоимость рассчитана исходя из непрерывности цикла строительства
вместе с основным объемом работ

СЕПТИК (БИО СТАНЦИЯ НА 5 ЧЕЛОВЕК)

МАТЕРИАЛЫ

Септик Евролос БИО 5
Материалы для монтажа

1 шт
1 компл.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

Доставка септика и материалов

1 шт

РАБОТЫ

Земляные работы, монтаж песчаного основания,
прокладка подводящей трубы в дом 10метров,
прокладка отводящей напорной трассы 3м,
пуско-наладка, обратная засыпка


1 компл.

ДОПЛАТА
К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ

172 698,00 Р

РАБОТА ИНЖЕНЕРА

* стоимость рассчитана исходя из непрерывности цикла строительства
вместе с основным объемом работ



LAIF

ОПТИМА

СМЕТА ДОМ САВВИНО 11,9x18,4 м



ЭТАП I ТЕПЛЫЙ КОНТУР

СЕПТИК (САМОТЕЧНЫЙ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ НА 5 ЧЕЛОВЕК)

МАТЕРИАЛЫ

Септик Евролос ЭКО 5	1 шт
Материалы для монтажа бетонный колодец	1 компл. 3 кольцо

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

Доставка септика и материалов	1 шт
-------------------------------	------

РАБОТЫ

Земляные работы, монтаж песчаного основания, прокладка подводящей трубы в дом 10метров, прокладка отводящей напорной трассы 3м, пуско-наладка, обратная засыпка	1 компл.
--	----------

РАБОТА ИНЖЕНЕРА

ДОПЛАТА
К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ

164 680,00 Р

* стоимость рассчитана исходя из непрерывности цикла строительства
вместе с основным объемом работ
*Цена актуальна при удалении септика от дома не более 5 метров.

ОБУСТРОЙСТВО СТРОИТЕЛЬНОГО ЗАЕЗДА СПЕЦТЕХНИКИ ИЗ ЩЕБНЯ (ДЛИНА 9 МЕТРОВ)

МАТЕРИАЛЫ

Щебень гравийный фр. 50-80	8 куб.м.
Плита жб 1750x3000x170мм б.у.	3 шт
Труба ливневой канализации 6м	1 шт

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

Доставка плит	1 рейс
---------------	--------

РАБОТЫ

Монтаж заезда из щебня	1 шт
------------------------	------

РАБОТА ИНЖЕНЕРА

ДОПЛАТА
К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ

95 230,00 Р

* стоимость рассчитана исходя из непрерывности цикла строительства
вместе с основным объемом работ



LAIF

ОПТИМА

СМЕТА ДОМ САВВИНО 11,9x18,4 м



ЭТАП II ПРЕДЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА

БАЗОВАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

3 578 183,00 Р

Б

Б

ЭЛЕКТРИКА

МАТЕРИАЛЫ

Кабель ВВГнг-LS 5x4мм	24 м
Кабель ВВГ-LS нг 5x2,5мм	14 м
Кабель FTP 5е медь	22 м
Кабель ВВГнг 5x1,5мм	28 м
Провод ПВ-3-10	28 м
Провод ПВ-3-6	14 м
Кабель ВВГнг-LS 3x2,5мм	560 м
Кабель ВВГнг-LS 3x1,5мм	560 м
Гофра 25мм ПНД	71 м
Гофра 20мм ПНД	560 м
Клипсы 20	560 шт
ЩИТ 12мвнутр TF	1 шт
ЩИТ УК 636 ABB	1 шт
УЗО 4/40 ABB	1 шт
Авт 3/25 ABB	2 шт
Авт 3/16 ABB	1 шт
Авт 3/10 ABB	1 шт
ДИФФ 16 ABB	6 шт
ДИФФ 10 ABB	2 шт
Авт 1/16 ABB	10 шт
Авт 1/10 ABB	16 шт
Авт 1/6 ABB	2 шт
Подрозетник	126 шт
Подрозетник глубокий	7 шт
Коннектор	1 шт
Перфолента	7 шт
Дюбель гвоздь 6x40	6 упак
Изолента Unibob	2 шт
Стяжка 300	1 шт
Труба 20 ПНД	14 м
Гребенка 1ф	1 шт
Комплект заземления	1 шт
Расходные материалы	1 компл


НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

Доставка материалов	1 рейс
---------------------	--------

РАБОТЫ

Монтаж электрики	1 компл
- монтаж заземления	
- установка и сборка электрощита	
- прокладка кабеля	
- установка эл. щитов	
- установка подрозетников	

РАБОТА ИНЖЕНЕРА



LAIF

ОПТИМА

СМЕТА ДОМ САВВИНО 11,9x18,4 м



ЭТАП II ПРЕДЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА

БАЗОВАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

3 578 183,00 Р

Б

Б

ШТУКАТУРКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ

МАТЕРИАЛЫ

Грунт Кнауф Миттельгрунд 10кг	6 шт
Штукатурка гипсовая Волма Гипс Актив (ВЛГ), белая 30 кг	184 шт
Штукатурка цементно-песчаная Kreisel (Крейзель) 521, 30 кг	49 упак
Угол штукатурный ПВХ 6мм, 3м	25 шт
Профиль маячковый Стандарт 6 мм 3 м	74 шт
Сетка стеклотканевая штукатурная КМ ячейка 5x5 мм рулон 1x50м	2 шт
Пена монтажная профессиональная Tytan O2 Low Expansion 60	10 шт
Лента малярная Unibob белая 50 мм 50 м	6 шт

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

Расходные материалы и инструмент	1 комп-т
Доставка материалов	1 рейс

РАБОТЫ

Грунтование стен, монтаж маяков, заполнение швов монтажной пеной, монтаж штукатурной сетки, монтаж штукатурных углов ПВХ, нанесение штукатурки машинным способом (52 м2 ЦП, 358 м2 Гипс), выравнивание штукатурки	504 м2
Штукатурка откосов	132 м


РАБОТА ИНЖЕНЕРА

Б

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ДОМА (ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ)

МАТЕРИАЛЫ

Электрический котел Evan Warmos COMFORT 12 квт	1 шт
Бойлер Ariston 100л PRO1 R DRY	1 шт
Бак расширительный красный 18л TIM	1 шт
Крепление для бака	1 шт
Гигиенический душ Kaiser	1 шт
Радиатор AXIS Classic стальной 1,5м	1 шт
Радиатор AXIS Classic стальной 1,1м	11 шт
Радиатор AXIS Classic стальной 0,8м	1 шт
Коллектор 5вых	2 шт
Смесительно-насосный узел Tim	1 шт
Насос Tim	1 шт
Коллектор на 3 вых с расходомером	1 шт
Шкаф коллекторный ШРВ-2	1 шт
Шкаф коллекторный ШРВ-1	1 шт
Шкаф распределительный ШРН-2	1 шт
Шкаф распределительный ШРН-1	1 шт
Коллектор Far	23 вых



LAIF

ОПТИМА

СМЕТА

ДОМ САВВИНО 11,9x18,4 м




ЭТАП II ПРЕДЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА

БАЗОВАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

3 578 183,00 Р

Б

Крепление Far	2 шт
Rehau планка	2 шт
Rehau Н.Г. 16x1/2	23 шт
Rehau угол уст 16x1/2	23 шт
Rehau угол 16x1/2 HP	5 шт
Гильза Rehau 16	112 шт
Rehau труба 16мм Stabil	140 м
Заглушка 3/4 Far HP	6 шт
Футорка 1/2x3/4	2 шт
Нипель 3/4	6 шт
Нипель 1/2	6 шт
Стяжка 250мм	6 шт
Перфолента	2 шт
Лен+паста	1 шт
Герметик	1 шт
Хомут с дюбелем 50	17 шт
Хомут с дюбелем 25	11 шт
Бур 6x160	2 шт
Пена	2 шт
Дюбель-гвоздь 6x40	2 шт
Труба Rehau Pink 16	504 м
Утеплитель трубный 22/4	467 м
ПП. Труба 25мм	126 м
ПП. Труба 20мм	34 м
ПП. Угол 25мм 3/4	6 шт
Муфта 25мм	23 шт
Тройник 25мм	11 шт
Муфта 20мм	11 шт
ПП. Муфта 25мм 3/4	11 шт
ПП. Муфта ам-ка 25ммx3/4	17 шт
ПП. Муфта ам-ка 25ммx1/2 вн	2 шт
ПП. Кран 25мм	11 шт
ПП. Переход 25x20	8 шт
ПП. Отвод 25x90	112 шт
ПП. Отвод 25x45	56 шт
ПП. Муфта 20мм 1/2	6 шт
Энергофлекс 28	112 м
Отвод 20x90	84 шт
ПП. Заглушка 25	2 шт
ПП. Тройник	6 шт
Отвод 20x45	42 шт
Кран 20мм	2 м
Евронипель	28 шт
Евроконус	65 шт
Труба Г-образ 16	28 шт
Отвод 110x50	1 шт
Тройник ВК 110x50 90	4 шт
Тройник ВК 110x50 45	4 шт
Тройник ВК 110x45	1 шт
Тройник ВК 110x90	2 шт
Муфта ВК 110	4 шт
Труба ВК 110x200	4 шт
Труба ВК 110x100	2 шт
Труба ВК 110x50	6 шт
Угол ВК 110x45	11 шт



LAIF

ОПТИМА

СМЕТА ДОМ САВВИНО 11,9x18,4 м



ЭТАП II ПРЕДЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА

БАЗОВАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

3 578 183,00 Р

Б

Угол ВК 110x90	2 шт
Переход ВК 110x50	2 шт
Труба ВК 50x200	2 шт
Труба ВК 50x100	4 шт
Труба ВК 50x50	11 шт
Угол ВК 50x90	11 шт
Угол ВК 50x45	23 шт
Хомут с креплением 110	8 шт
Тройник ВК 50x45	6 шт
Тройник ВК 50x40	1 шт
Заглушка ВК 50	8 шт
Переход ВК 50x40	1 шт
Заглушка ВК 50	2 шт
Труба ВК 40x100	2 шт
Труба ВК 40x50	8 шт
Угол ВК 40x90	4 шт
Угол ВК 40x45	8 шт
Блокнот наклеек	2 шт
Втулка Виега	23 шт
Кран 3/4 с американкой	1 шт
Кран 1/2 гш	6 шт
Кран 3/4 с американкой	4 шт
Муфта 3/4	6 шт
Угол 3/4 гш	6 шт
Кран 1/2 угловой с американкой	38 шт
Теплоизоляция для теплого пола	1 шт
Футорка 1x3/4	7 шт
Ниппель 1x3/4	1 шт
Обратный клапан	1 шт
Удлинитель 6см	1 шт
Крестовина ВК 110x40x45	1 шт
Тройник 5 вых	1 шт
Автомат воздуховод	1 шт
Утеплитель пенэплэкс комфорт 50мм	35 упак
Клей ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX®	14 шт
Расходные материалы	1 шт
Пенопласт + сетка	1 компл

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ


Доставка материалов 1 рейс

РАБОТЫ

Монтаж инженерных сетей 1 компл

- монтаж напольного утеплителя ЭППС 100
- монтаж труб теплого пола в 3-х зонах
- монтаж системы канализации
- монтаж системы водоснабжения
- монтаж системы отопления

РАБОТА ИНЖЕНЕРА



LAIF

ОПТИМА

СМЕТА ДОМ САВВИНО 11,9x18,4 м



ЭТАП II ПРЕДЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА

БАЗОВАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

3 578 183,00 Р

Б

Б

ВЕНТИЛЯЦИЯ (ЕСТЕСТВЕННАЯ)

МАТЕРИАЛЫ

Соединитель для круглых воздуховодов d160 мм оцинкованный ORE	6 шт
Отвод для круглых воздуховодов d160 мм 45 оцинкованный ORE	2 шт
Диффузор вытяжной стальной ORE d160 мм белый регулируемый	1 шт
Воздуховод круглый оцинкованный ORE d160 мм 2 м	4 шт
Отвод для круглых воздуховодов d160 мм 90 оцинкованный ORE	1 шт
Теплоизоляция для труб Стенофлекс ПЭ 160x13x2000 мм серая	4 шт
Хомут для круглых воздуховодов d160 мм ORE	6 шт
Шпилька сантехническая M8x80 мм оцинкованная (4 шт.)	8 шт
Соединитель для круглых воздуховодов ERA пластиковый d160 мм	4 шт
Воздуховод ERA круглый пластиковый d160 мм 2 м	4 шт
Держатель для круглых воздуховодов ERA с уплотнителем пластиковый d160 мм	6 шт
Колено горизонтальное пластиковое для плоских воздуховодов 60x204 мм 90	1 шт
Воздуховод плоский пластиковый 60x204 мм 2 м	1 шт
Соединитель для круглых воздуховодов ERA пластиковый d125 мм	6 шт
Соединитель угловой пластиковый для плоских воздуховодов 60x204 мм 90 с круглыми d125 мм фланцевое соединение	1 шт
Соединитель угловой пластиковый для плоских воздуховодов 60x204 мм 90 с круглыми d125 мм прямое соединение	1 шт
Колено для круглых воздуховодов ERA пластиковое d160 мм 90	1 шт
Колено для круглых воздуховодов ERA пластиковое d160 мм 45	2 шт
Держатель для круглых воздуховодов ERA с уплотнителем пластиковый d125 мм	8 шт
Теплоизоляция для труб Стенофлекс ПЭ 133x13x2000 мм серая	4 шт
Лента монтажная ТПЛ сантехническая 50 мм 50 м	2 шт
Лента монтажная армированная алюминиевая 50 мм 50 м	1 шт
Герметик силиконовый санитарный Tytan Professional прозрачный 280 мл	1 шт
Колено вертикальное пластиковое для плоских воздуховодов 60x204 мм 90	1 шт
Воздуховод плоский пластиковый 60x204 мм 1 м	1 шт
Воздуховод ERA круглый пластиковый d125 мм 2 м	4 шт
Соединитель угловой пластиковый для плоских воздуховодов 60x204 мм с круглыми d160 мм	2 шт
Соединитель прямой пластиковый для плоских воздуховодов 60x204 мм	1 шт


НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

Доставка материалов	1 рейс
---------------------	--------

РАБОТЫ

Монтаж вентиляции	1 м2
-------------------	------

РАБОТА ИНЖЕНЕРА



LAIF

ОПТИМА

СМЕТА ДОМ САВВИНО 11,9x18,4 м



ЭТАП II ПРЕДЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА

БАЗОВАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

3 578 183,00 Р

Б

Б

УТЕПЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА ПО ПОЛУ 100 ММ

МАТЕРИАЛЫ

Пеноплекс Комфорт 50x585x1185мм (7л)
Клей ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX®
Расходные материалы

77 упак
8 шт
1 шт

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

Доставка материалов

1 рейс

РАБОТЫ

Укладка утеплителя в 2 слоя

169 кв.м.

РАБОТА ИНЖЕНЕРА

Б

ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА ПОЛА 70ММ

МАТЕРИАЛЫ

Песок строительный фракция (2-2.5)
Цемент Евроцемент М500 ДО ЦЕМ I 42,5 50 кг
Сетка металлическая ячейка 100мм 3x1м
Пленка техническая полиэтиленовая 150 мк 100м
Лента кромочная демпферная 100x6 мм, 10 м
Фиброволокно армирующее для бетонов и растворов полипропиленовое, 1 кг
Дизельное топливо, л

14 куб.м.
56 шт
56 шт
1 рулон
20 шт
6 шт
29 л

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

Доставка материалов и оборудования


1 рейс

РАБОТЫ

Устройство полусухой стяжки пола:
- подготовка основания;
- приготовление рабочей смеси;
- формирование покрытия

169 кв.м.

РАБОТА ИНЖЕНЕРА



LAIF

ОПТИМА

СМЕТА ДОМ САВВИНО 11,9x18,4 м



ЭТАП III ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

БАЗОВАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

937 400,00 Р

Б

Б

ОБЛИЦОВКА АМК ПАНЕЛЯМИ

МАТЕРИАЛЫ

Панели АМК	192 шт
Клей для плитки/ керамогранита/ мозаики/ камня Litokol LitoPlus K55 белый (класс C2) 25 кг	26 шт
Грунт Ceresit СТ7 PRO 10 л	18 шт
Крепеж и расходные материалы	182 компл
Строительные леса	168 м2

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ


Доставка панелей	2 рейс
Доставка материалов	1 рейс
Доставка/вывод строительных лесов	2 рейс
Аренда строительных лесов	168 м2

РАБОТЫ

Облицовка панелями	168 м2
Монтаж/демонтаж строительных лесов	168 м2

РАБОТА ИНЖЕНЕРА

* стоимость рассчитана исходя из непрерывности цикла строительства вместе с основным объемом работ



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОМ САВВИНО

СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

АР (архитектурный раздел)
КР (конструктивное решение)

входит в стоимость строительства
входит в стоимость строительства

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

Эскизный проект ландшафта

21 500,00 ₽

ИНЖЕНЕРНЫЙ РАЗДЕЛ

Водоснабжение, канализация, котельная, отопление*
Вентиляция*
Электрика*
Схема электрощита

36 800,00 ₽
17 883,00 ₽
27 975,00 ₽
17 883,00 ₽

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

Технический проект интерьера
Полный дизайн-проект интерьера

102 000,00 ₽
136 000,00 ₽

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

Геология участка
Топосъемка участка

40 000,00 ₽
20 000,00 ₽

***При увеличении площади дома - увеличивается стоимость за проектирование**

<http://laifhouse.ru/>

+ 7 (495) 155-39-80

+ 7 (495) 175-39-80

laif.house

vk.com/laifhouse

info@dom-savvino.ru

zen.yandex.ru

youtube.channel